

Par atklātu konkursu
“PAZEMES REZERVUĀRU BETONA VIRSMU REMONTA DARBI”
(identifikācijas Nr.RŪ-2022/44)

Rīgā, 2022.gada 15.jūnijā

Papildu informācija Nr.1

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par atklāta konkursa “Pazemes rezervuāru betona virsmu remonta darbi” (identifikācijas Nr.RŪ-2022/44; turpmāk - atklāts konkurss) nolikumu.

Jautājums Nr. 1

Atklāta konkursa nolikuma 2.5.1.punkts nosaka, ka piedāvājuma sagatavošanas laikā (piedāvājuma iesniegšanas termiņa laikā) ieinteresētajam piegādātājam ir obligāti jāveic Darbu izpildes vietas (Objekta) apskate, lai iepazītos ar vispārējiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt Darbu izpildi.

Saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma 4.1.1.punktu pretendents piedāvājums jāiesniedz līdz 2022.gada 20.jūnija plkst.10:30 un saskaņā ar 4.4.1.punktu pretendents piedāvājumu var iesniegt, sākot ar dienu, kurā atbilstoši Nolikuma 2.5.punktam ir veikta obligātā Objekta apskate.

Atklāta konkursa piedāvājuma tehnisko un finanšu piedāvājumu var izstrādāt tikai pēc tam, kad pretendents ir veikis Objekta apsekošanu un novērtējis Objekta faktisko stāvokli.

Atklāta konkursa nolikuma 3.3.punkts nosaka, ka, ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju vai uzdevis jautājumu par Nolikumu, iepirkuma komisija atbildi sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma vai jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Savukārt, saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma 13.1.3.punktu iepirkuma komisija izstrādā atklāta konkursa nolikumu, sniedz papildu informāciju par nolikumu un izvērtē Pretendentu piedāvājumus.

Līdz ar to, atsaucoties uz atklāta konkursa nolikuma 3.3.punktu pretendents izklāsta sekojošo situāciju un lūdz skaidrojumu.

2022.gada 10.jūnijā, veicot Objekta apsekošanu pretendents konstatēja, ka kanalizācijas sūkņu stacijas betona virsmu remonta darbiem 4.KOA ir ierobežota piekļuve darbu veikšanai, kas atspoguļojas arī būves rasējumos.

Lai piekļūtu darbu veikšanas vietai un pēc darbu pabeigšanas varētu veikt atjaunošanas darbus, ir jāizstrādā tehniskais risinājums. Ir jāveic konsultācijas ar inženieriem, jāizstrādā projekts atbilstoši normatīvajiem aktiem, lai atrastu piemērotāko risinājumu piekļuves radīšanai, lai tas neietekmētu konstrukciju kopējo stiprību.

Uzskatām, ka pie esošās situācijas betona virsmas remonta darbus nevar veikt bez papildu tehniskā risinājuma izstrādes, kas ir laikietilpīgs process un varētu aizņemt ne mazāk kā 18 dienas (t.i. līdz 28.06.2022.). Atklāta konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņā (t.i. līdz 20.06.2022.) izstrādāt šādu tehnoloģiski pareizu risinājumu nav iespējams.

Lūdzam pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu, veicot grozījumus atklāta konkursa nolikuma 4.1.1.punktā.

Atbilde uz 1.jautājumu:

Lūdzu skatīt atklāta konkursa nolikuma grozījumus Nr.1.

Jautājums Nr. 2

Jautājums par atklāta konkursa pozīciju: Kanalizācijas sūkņu stacijas pagaidu pārsūkņēšanas darbi, kas sastāv vismaz no sūkņēšanas iekārtas piegādes, montāžas akā pirms sūkņēšanas, pašteces cauruļvada Dn400 pagaidu nobīvēšanas ar piepūšamu cauruļvadu aizbāzni, cauruļvadu sistēmas izbūves un pieslēguma pie sūkņēšanas spiedvada.

Saistībā ar to, ka nav minēts iespējamais maksimālais ūdens ieplūšanas daudzums, kā arī pārsūkņēšanas lielā attāluma dēļ nav iespējams veikt piedāvājuma cenu aprēķinu nepieciešamajām iekārtām darbu veikšanai, lūdzam precizēt iespējamo maksimālo ūdens ieplūšanas apjomu un pārsūkņēšanas attālumu.

Atbilde uz 2.jautājumu:

Rezervuāra tilpums ir aptuveni 60 m³, ieplūšanas ātrumu nevar precīzi noteikt, jo tas ir atkarīgs no laikapstākļiem (lietus daudzuma), Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienesta skalojamo auto skaita, darbinieku ūdens lietošanas apjoma l/dn. u.c. faktoriem. Ūdens tecēšanas ātrums ir 0.3 – 1.0 m/s, teorētiskais notekūdeņu apjoms ir 20 – 30 l/s.

Pārsūkņēšanas attālums ir aptuveni no 615 – 630 m (tika mērīts no pēdējās kontrolakas pirms sūkņu stacijas līdz pašai pieņemšanas kamerai).

Jautājums Nr. 3

Objekta apsekošanas laikā tika norādīts, ka nepieciešams paredzēt kanalizācijas pārsūkņēšanu uz remontdarbu laiku. Pretendents lūdz sniegt atbildes uz šādiem jautājumiem:

- 1) kāds ir notekūdeņu apjoms „maksimumstundā”;
- 2) kādā attālumā ir jāpārsūkņē (m);
- 3) kāds ir akas vāka diametrs;
- 4) kāds ir akas grodu diametrs;
- 5) vai jānodrošina caurules šķērsojumus transporta kustībai un cik vietās;
- 6) vai ir 3F elektrības pieslēgums.

Atbilde uz 3.jautājumu:

Pie kanalizācijas sūkņu stacijas atrodas kontrolaka, no kuras būs nepieciešams pārsūkņēt visu notekūdeņu apjomu uz norādīto vietu.

- 1) Ūdens tecēšanas ātrums ir 0.3 – 1.0 m/s, teorētiskais notekūdeņu apjoms ir 20 – 30 l/s.
- 2) Pārsūkņēšanas attālums ir aptuveni no 615 – 630 m (tika mērīts no pēdējās kontrolakas pirms sūkņu stacijas līdz pašai pieņemšanas kamerai).
- 3) Kontrolakas vāka diametrs – 650 mm;
- 4) Akas grodu diametrs – 2000 mm; kontrolakas dziļums – 6000 mm;
- 5) Jāparedz vienā vietā vai divās vietās notekūdeņu pārsūkņējošo cauruļu droša šķērsošana pār brauktuvi (barjeras vai guļošos policistus u.c.).
- 6) Tiks nodrošināts 3 fāžu elektrības pieslēgums.

Pasūtītājs ir veicis precizējumus atklāta konkursa nolikuma 9.pielikuma “Finanšu piedāvājuma veidne” tāmē “Tehniskā ūdens krasta akas betona virsmu remonta darbi” (2.KOA) un nolikuma 1.pielikuma “5. Tehniskā specifikācija - darba uzdevums” veicamo darbu orientējošo apjomu tabulā.

Lūdzu skatīt atklāta konkursa nolikuma grozījumus Nr.1.