

“Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” teritorijas nožogojuma
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”
(identifikācijas Nr. T.I.107)

Pasūtījums Nr.

		NOSAUKUMS	MĒRV.	DAUDZ.	VIENĪBAS CENA	KOPĒJĀ CENA
<u>Kabeļu kanalizācija (KK04-KK24-KK25-KK26-KK27-KK28-KK29-KK30-KK31)</u>						
		<u>Caurules telekomunikācijām</u>				
1		Lok. caurule 110/94mm gof. dubultsienu	m	500		
		<u>Cauruļu piederumi</u>				
2		Virve kabeļa ievilkšanai (6 mm/500m)	gab.	1		
3		Silikons N, neitrāls hermēt. 310ml	gb	8,00		
4		Kabeļu montāžas kārba TC900-450	gab.	8		
<u>Darbu saraksts(KK04-KK24-KK25-KK26-KK27-KK28-KK29-KK30-KK31)</u>						
5		Caurumu urbšana visa veida sienās (gab.)	gab.	32		
6		Kabeļu kanalizācijas celtniecība vai papildināšana,ja cauruļu skaits blokā: 1 (kan/km)	kan/km	0,5		
7		Plastmasas kabeļu kārbas uzstādīšana	gab.	8		
8		Zālāja sēšana un pieveļšana	m2	500		
<u>Kabeļu kanalizācija (Sargu māja-KK01-KK02-KK03-KK04)</u>						
		<u>Caurules telekomunikācijām</u>				
9		Lok. caurule 110/94mm gof. dubultsienu	m	504		
10		Montāžas kārba 150x150x40mm IP67, kabeļa savienošanai	gab.	1		
		<u>Cauruļu piederumi</u>				
11		Virve kabeļa ievilkšanai (6 mm/500m)	gab.	1		
12		Kabeļu montāžas kārba TC900-450	gab.	4		
<u>Darbu saraksts (Sargu māja-KK01-KK02-KK03-KK04)</u>						
13		Caurumu urbšana visa veida sienās (gab.)	gab.	9		
14		Kabeļu kanalizācijas celtniecība vai papildināšana,ja cauruļu skaits blokā: 1 (kan/km)	kan/km	0,503		
15		Plastmasas kabeļu kārbas uzstādīšana	gab.	4		
16		Zālāja sēšana un pieveļšana	m2	500		
<u>Elektrobarošana perimetra apsardzes moduliem</u>						
17		Pazemes kabelis 5x6mm2	m	810		
18		Pazemes kabelis 3x2,5mm2	m	60		
19		Kabeļa 5x6mm2 ieguldīšana kab. kan.	m	810		
20		Kabeļa 5x6mm2 montāža sadales kārbā	kārbas	4		
21		Vārtu automātikas pieslēgšana barošanai	gab.	3		
22		Pārveidotāju/barošanas bloku pieslēgšana barošanai	gab.	6		
23		Nepārtrauktās barošanas avots, UPS, 230V 3000VA	gab.	1		
24		Montāžas kārba 150x150x40mm IP67, kabeļa savienošanai	gab.	4		
<u>Optiskais tīkls perimetra apsardzes moduliem</u>						
25		Opt. kabelis FZOMU 4X6 SML (videokameru pieslēgumiem un žoga perimetra kontrolieru konfigurēšanai)	m	880		
26		Opt. FISTV, 24	gb	3		
27		Splices, L=6m	gb	36		
28		Savienojumi	gb	96		
29		Optisko kabeļu marķēšanas uzlīmes, 100gb vienā pakā	kpl	1		
30		Optiskā kabeļa ieguldīšana kabeļu kanalizācijā	m	880		
31		Optiskā kabeļa uzmavas montāža un kabeļa mērījumi, 24dzīslu optiskais kabelis (uzmava)	gb	3		
32		Optiskā kabeļa sadales panelis, ODF kross, 24x	gb	1		

<u>Analogā signāla tīkls perimetra apsardzes moduļiem</u>						
33	VMOHBU	Pazemes kabelis 30x2x0.5, želejas pild.(kustības sensoriem un releju izejām žoga sensoru moduļiem)	m	880		
34		Kabeļu savienotājs 8B	gb	90		
35		Lenta EZ Wrap 2176	gb	3		
36		Lenta N 11A dzīslu un moduļu aptīšanai	gb	3		
37		Līmlenta PVC, 25mm (melna)	gb	3		
38		Elastīga līmlenta (25mmx10m)	gb	3		
39		Kabeļu dzīslu tīrīšanas komplekts (4413-L)	gb	1		
40		Kabeļu savienojumu tīrīšanas šķidrums	gb	1		
41		Uzmava XAGA 500 43/8-150	gb	3		
42		19" 10x2 moduļu tūrētājs	gb	1		
43		10x2 modulis	gb	3		
<u>Perimetrālā apsardze (Senstar/Flex)</u>						
44	G6EM01 01-001	FlexZone-4 processor in NEMA 4 aluminum enclosure. Provides up to 4 independent zones of detection. Includes mounting clamps.	k-ts	3		
45	Bosch	ISP-EMIL-120 / ISP-PCBA-EMIL Expansion Modules LSN	k-ts	2		
46	A4SEN0 01	Power supply 187-264 V AC/48 V DC, 2 A	gab.	3		
47	G6FG01 11-001	FlexZone sensor cable on 150m (492 ft.) roll. Splices, cable ties, and terminators sold separately	150m	5		
48	G6SEN0 02	Coaxial cable RG6/U, 150m roll	150m	1		
49	G6KT010 1-001	FlexZone cable splice kit	gab.	8		
50	G6KT020 1-001	FlexZone cable terminator	gab.	2		
51	GH0916	Kabeļu stiprināšanas saites: Bag of 1000 UV Resistant cable ties	paka (1000gab.)	3		
52	00BA210 1	Silver Network Single-Mode Fiber Optic Comm Card	k-ts	2		
53	00FG022 0-XXY	Network Manager on USB. Purchase licenses up to 10 Network Manager instances to run on one PC.	gab.	1		
<u>Perimetrālā apsardze(vārti)</u>						
54	Optex	Kustības sensors/barjera SL-200QDP ar stabiem h=2,0m to montāžai divos līmeņos	k-ts	6		
<u>Videonovērošana</u>						
55		Videokamera DINION IP dynamic 7000HD, 3MP, Bosch	gb	3		
56		Videokameras apvalks UHO-HBGS-11	gb	3		
57		Objektīvs LVF-5005C-S0940	gb	3		
58		Optiskais pārveidotājs VG4-SFPSCKIT	gb	3		
59		SFP-2 modulis	gb	3		
60		Licence	gb	3		
61		Spraudnis RJ45	gb	10		
62		Kronšteins	gb	3		
<u>Sistēmas montāža</u>						
63		Sistēmas montāža un pieslēgšana esošai apsardzes sistēmai.	k-ts	1		
64		Montāžas aksesuāri	k-ts	1		