

**Par atklātu konkursu
“ĒKU BITUMENA JUMTU REMONTA DARBI”
(identifikācijas Nr.RŪ-2023/63)**

Rīgā, 2023.gada 18.aprīlī

Papildu informācija Nr.1

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par atklāta konkursa “Ēku bitumena jumtu remonta darbi” (identifikācijas Nr.RŪ-2023/63, turpmāk – atklāts konkurss) nolikumu:

1.jautājums:

Konkursa tāmē Nr.3 ēkas Nr.2 (sūkņu stacija Rīgā, Bauskas ielā 209) norādītā jumta platība ir 90 m². Objekta apskates laikā izrādītās ēkas jumta platība ir acīm redzami daudz lielāka par tāmē minēto. Vai ir paredzēts hidroizolāciju ieklāt tikai daļai jumta?

1.atbilde:

Visu attiecīgās ēkas jumtu nav paredzēts remontēt un remontu paredzēts veikt tikai jumta daļai 90 m² platībā. Remontējamās jumta daļas attēlu lūdzam skatīt grozījumos Nr.1.

2.jautājums:

Tāmes Nr.1 1. un 8. rindās norādīto jumta seguma virsmas attīrīšanas un sagatavošanas darbu apjoms objektā Rīgā, Dzintara ielā 60 ir 2265 m², bet 10. un 11. rindās divās kārtās ieklājamā hidroizolācija ir 1076 m². Vai šie apjomi ir korekti?

2.atbilde:

Lūdzam skatīt Nolikuma Grozījumus Nr.1, ar kuriem ir veiktas izmaiņas Finanšu piedāvājuma veidnē.

Piedāvājums jāiesniedz atbilstoši Finanšu piedāvājumā norādītajiem apjomiem.

3.jautājums:

Objekts:	Filtru ēka.		
Adrese: Bauskas iela 209, Rīga, kad.apz. 0100 119 0273 002			

Darbu sarakstā uzrādīts:

Ventilācijas izvadu metāla konstrukciju attīrīšana no rūsas, gruntēšana, krāsošana vai nomaiņa	gab	16
--	-----	----

Objektā tika konstatēti 8 gb. un tie paši ir izgatavoti no nerūsējošā tērauda, kā rezultātā to apstrāde vai nomaiņa nav nepieciešama.

Kā rīkoties pretendentam iesniedzot piedāvājumu un ar ko rēķināties?

3.atbilde:

Lūdzam skatīt Nolikuma Grozījumus Nr.1, ar kuriem ir veiktas izmaiņas Finanšu piedāvājuma veidnē.

Piedāvājums jāiesniedz atbilstoši Finanšu piedāvājumā norādītajiem apjomiem.

4.jautājums:

Objekts:	Sūkņu stacija.		
Adrese: Bauskas iela 209, Rīga, kad.apz. 0100 119 0273 006			

Bitumena jumta seguma remonts.		Specifikācijā minēts	Konstatētais apjoms
Jumta seguma virsmas attīrīšana	m ²	90,00	468,00
Parapeta apšuvuma demontāža, tai skaitā skārda loksnes, koka latas	m	38,00	68,00
Parapeta apdare ar skārdu, tai skaitā skārda loksnes (b=800mm), koka latas	m	38,00	68,00
Vertikālo virsmu apmetuma remonts	m ²	8,00	0,00
Ūdens savācēja uzstādīšana jumta iekšējai notekai	gb	2,00	2,00
Jumta virsmas sagatavošana jauna seguma ieklāšanai.	m ²	90,00	468,00
Cinkotā skārda lāseņa montāža	m	90,00	0,00
Jumta seguma apakšklāja uzkausēšana horizontālām un vertikālām virsmām	m ²	90,00	468,00
Jumta seguma virsklāja uzkausēšana horizontālām un vertikālām virsmām	m ²	90,00	468,00
Apakšklāja materiāls ICOPAL Polar vai analogs svars 4.0 kg/m ² , poliesters 160 gr/m ² , biezums 3,0mm	m ²	128,00	610,00
Virsklāja materiāls ICOPAL Zdunbit WF/7.5 vai analogs, svars 5.2 kg/m ² , poliesters 200 gr./m ² , biezums 4,4 mm	m ²	128,00	610,00
Ventilācijas izvadu metāla konstrukciju attīrīšana no rūsas, gruntēšana, krāsošana vai nomaiņa	gab	3	3,00
Ventilācijas aeratoru ALIPAI-110 vai analogu uzstādīšana	gab	2	6,00
Palīgmateriāli	vien.	1	1
Būvgružu izvešana	vien	1	1
Teritorijas sakopšana	vien.	1	1

Šajā objektā reālie apjomi būtiski atšķiras. Kā rīkoties pretendentam iesniedzot piedāvājumu un ar ko rēķināties?

4.atbilde:

Visus attiecīgo ēku jumtus visā to platībā nav paredzēts remontēt un remontu paredzēts veikt tikai tehniskajā specifikācijā - darba uzdevumā (Nolikuma 1.pielikums) norādītajām jumtu daļām, šajā specifikācijā – darba uzdevumā norādītajā apjomā. Piedāvājums jāiesniedz atbilstoši tehniskajā specifikācijā - darba uzdevumā (Nolikuma 1.pielikums) norādītajiem apjomiem.

5.jautājums:

Objekts:	Galvenais ražošanas korpuss.		
Adrese: Dzintara iela 60, Rīgā, kad.apz.0100 108 0061 056			

Bitumena jumta seguma remonts.		Specifikācijā minēts	Konstatētais apjoms	Piezīmes
Jumta seguma virsmas attīrīšana	m ²	2 265,00	1 364,00	
Parapeta apšuvuma demontāža, tai skaitā skārda loksnes, koka latas	m	185,00	218,00	
Cinkotā skārda noseglīstu demontāža pie sienas	m	153,00	64,00	

Vertikālo virsmu apmetuma remonts	m ²	16,40		Bez komentāriem
Jumta iekšējo noteku (horizontālo un vertikālo) demontāža	m	154,00		Tika konstatēts, ka tās ir jau nomainītas. Līdz ar to rodas jautājums vai pasūtītājs tiešām vēlas tās mainīt atkārtoti.
Jaunu jumta iekšējo noteku PVC d110mm montāža ar caurumu noblīvēšanu	m	154,00		Tika konstatēts, ka tās ir jau nomainītas. Līdz ar to rodas jautājums vai pasūtītājs tiešām vēlas tās mainīt atkārtoti.
Lietus ūdens iekšējo noteku PVCd110mm revīziju uzstādīšana	gab	8		Tika konstatēts, ka tās ir jau nomainītas. Līdz ar to rodas jautājums vai pasūtītājs tiešām vēlas tās mainīt atkārtoti.
Jumta virsmas sagatavošana jauna seguma ieklāšanai.	m ²	2 265,00	1 364,00	
Ūdens savācēja uzstādīšana jumta iekšējai notekai	gb	9	5	
Jumta seguma apakšklāja uzkausēšana horizontālām un vertikālām virsmām	m ²	1 076,00	1 364,00	
Jumta seguma virsklāja uzkausēšana horizontālām un vertikālām virsmām	m ²	1 076,00	1 364,00	
Apakšklāja materiāls ICOPAL Polar vai analogs svars 4.0 kg/m2, poliesters 160 gr/m2, biezums 3,0mm	m ²	1 340,00	1 780,00	
Virsklāja materiāls ICOPAL Zdunbit WF/7.5 vai analogs, svars 5.2 kg/m2, poliesters 200 gr./m2, biezums 4,4 mm	m ²	1 340,00	1 780,00	
Propāna gāze	m ²	1 340,00	1 780,00	
Parapeta apdare ar skārdu, tai skaitā skārda loksnes (b=800mm), koka latas	m	185,00	218,00	
Cinkotā skārda noseglīstu montāža pie sienas	m	153,00	64,00	

Ventilācijas aeratoru ALIPAI-110 vai analogu uzstādīšana	gab	26	16	Teorētiski nepieciešamais apjoms.
Ārējo evakuācijas kāpņu metināto šuvju drošuma pārbaude, bojāto vietu metināšana	kompl	2		Bez komentāriem
Ārējo evakuācijas kāpņu nostiprināšana, attīrīšana no rūsas, gruntēšana, krāsošana	kompl	2		Bez komentāriem
Ventilācijas izvadu metāla konstrukciju attīrīšana no rūsas, gruntēšana, krāsošana vai nomaiņa	gab	16	19	
Esošo metāla durvju demontāža, jaunu siltinātu metāla durvju (210x90cm) uzstādīšana, ailu apdare no abām pusēm.	kompl	1		Bez komentāriem
Esošā koka loga demontāža, jauna stikla pakešu loga plastmasas rāmī uzstādīšana (120x70cm), ailu apdare no abām pusēm	kompl.	1		Bez komentāriem
Palīgmateriāli	vien.	1		Bez komentāriem
Būvgružu izvešana	vien	1		Bez komentāriem
Teritorijas sakopšana	vien	1		Bez komentāriem

Apjomi atšķiras. Kā rīkoties pretendentam iesniedzot piedāvājumu un ar ko rēķināties?

5.atbilde:

Lūdzam skatīt Nolikuma Grozījumus Nr.1, ar kuriem ir veiktas izmaiņas Finanšu piedāvājuma veidnē.

Piedāvājums jāiesniedz atbilstoši Finanšu piedāvājumā norādītajiem apjomiem, tajā skaitā arī attiecībā uz notekū nomaiņas darbiem.