

Par atklātu konkursu
“JAUNĀ 3 MW ŪDENSSILDĀMĀ KATLA UZSTĀDĪŠANA KATLU MĀJĀ ESOŠĀ
TVAIKA KATLA VIETĀ BIOLOĢISKĀS ATTĪRĪŠANAS STACIJĀ
“DAUGAVGRĪVA””
(identifikācijas Nr.RŪ-2022/175)

Rīgā, 2023.gada 4.aprīlī

Papildu informācija Nr.2

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par atklāta konkursa “Jaunā 3 MW ūdenssildāmā katla uzstādīšana katlu mājā esošā tvaika katla vietā Bioloģiskās attīrīšanas stacijā “Daugavgrīva”” (identifikācijas Nr.RŪ-2022/175, turpmāk – atklāts konkurss) nolikumu:

1.jautājums:

Tāmes sadaļā 1-3_VAS pozīcija Nr.14 norādīta iekārta “*Profibus-DP / Profibus-PA pārveidotājs Siemens 6ES7 157-0AD82-0XA0 vai analogs*”. Iepirkuma dokumentācijā nav atrodama informācija par šīs iekārtas pielietojumu. Lūdzam precizēt, kam paredzēta iekārta, lai būtu iespējams izvērtēt ar to saistītos darbus.

1.atbilde:

Lūdzam skatīt Grozījumos Nr.2 pievienoto precizēto būvprojekta ESS-VAS sadaļas skaidrojošā apraksta (faila nosaukums “VAS-SA-2-1 Skaidrojošais apraksts - ess-vas-sa”) lapas ESS-VAS-02 un ESS-VAS-13.

Pārveidotājs paredzēts gāzes skaitītāja 22KT990 pieslēgšanai.

2.jautājums:

Tāmes sadaļā 1-3_VAS pozīcijas izdalītas pozīcijas Nr. 63 un 64 “*Vadības un automatizācijas sistēmas programmēšana*” un “*Drošības kontroliera programmēšana*”, lūdzam sniegt katla vadības algoritma aprakstu un/vai kontroleriem projektēto pievienojamo signālu skaitu, kas palīdzētu izvērtēt programmēšanas apjomu.

2.atbilde:

Lūdzam skatīt Grozījumos Nr.2 pievienoto precizēto būvprojekta ESS-VAS sadaļas skaidrojošo aprakstu (faila nosaukums “VAS-SA-2-1 Skaidrojošais apraksts - ess-vas-sa”).

3.jautājums:

Pēc ražotāja sniegtās informācijas tāmes sadaļas 1-3_VAS pozīcijā Nr.1 norādītais PLK procesors PM857K02 atbalsta 128 I/O signālu pievienojumu. Lūdzam precizēt cik patreiz signālu pieslēgts pie šī mezgla PLK un vai šis PLK būs pietiekams, kad tiks pievienotas projektētās iekārtas?

3.atbilde:

Lūdzam skatīt Nolikuma Grozījumus Nr.2, ar kuriem ir veiktas izmaiņas Finanšu piedāvājuma veidnē.

Kontroliera tips nomainīts atbilstoši precizētai informācijai no ražotāja – skatīt pielikumā pievienoto precizēto būvprojekta ESS-VAS sadaļas skaidrojošā apraksta (faila nosaukums “VAS-SA-2-1 Skaidrojošais apraksts - ess-vas-sa”) 17.1.punktu un “GALVENO MATERIĀLU UN DARBU SARAĶSTS” 7.1.punktu.

4.jautājums:

[1] Atklāta konkursa *Jaunā 3MW ūdenssildāmā katla uzstādīšana katlu mājā esošā tvaika katla vietā bioloģiskās attīrīšanas stacijā “Daugavgrīva”* Id. Nr. RŪ-2022/175 nolikuma **Tehniskās**

specifikācijas - darba uzdevuma 2.3.punkta prasības deglim: “Deglim jānodrošina iespēja paralēli sadedzināt gan dabas gāzi, gan biogāzi.”

Jautājums:

Lūgums precizēt vai ar iespēju “paralēli” tiek paredzēts:

- (1) degli darbināt vienlaicīgi gan ar biogāzi, gan dabas gāzi vai
- (2) degli darbināt vienlaicīgi tikai ar vienu no gāzes veidiem. Šādā izpildījumā Pretendentam būtu uzdevums piegādāt degli ar diviem gāzes pieslēgumiem (biogāze un dabas gāze) un operatoram būtu iespēja jebkurā brīdī izvēlēties un pārslēgt degļa darbību ar vienu vai otru gāzes veidu.

4.atbilde:

Degli paredzēts darbināt vienlaicīgi tikai ar vienu no gāzes veidiem un piedāvātajam deglim jābūt iespējai jebkurā brīdī izvēlēties un pārslēgt degļa darbību ar vienu vai otru gāzes veidu.

Pielikumā: Būvprojekta papildinājumi un precizējumi (pievienoti atsevišķā failā), kuri pieejami Nolikuma 4.1.3.punktā noteiktajā kārtībā.