

Apraksts:	SIA "Rīgas ūdens" veic tirgus izpēti <b>"Iekšējo ceļu seguma nomaiņa un remonts Rīgā, Dzintara ielā 60"</b> (identifikācijas numurs T.I.2023/89)
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:	<b>2023.gada 4.septembra plkst.12:00</b>
Kontaktpersona:	SIA "Rīgas ūdens" Iepirkumu vadības daļas vecākais iepirkumu speciālists Arnis Kalekaurs, tālr. 67 088 428, e-pasta adrese: <a href="mailto:Arnis.Kalekaurs@rigasudens.lv">Arnis.Kalekaurs@rigasudens.lv</a>

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un līdz **2023.gada 4.septembra plkst.12:00** nosūtīt savu piedāvājumu uz e-pasta adresi: [tirgusizpete@rigasudens.lv](mailto:tirgusizpete@rigasudens.lv).

Pretendents var iesniegt piedāvājumu, kas "nobloķēts" ar paroli, lai to nevar atvērt līdz Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam.

Gadījumā, ja pretendents piedāvājumu "nobloķē" ar paroli, pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām uz e-pasta adresi [tirgusizpete@rigasudens.lv](mailto:tirgusizpete@rigasudens.lv) jānosūta derīga parole "nobloķētā" dokumenta atvēršanai.

### 1. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

- 1.1. SIA "Rīgas ūdens" iekšējo ceļu seguma nomaiņa un remonts (turpmāk – **Darbi**) Rīgā, Dzintara ielā 60 (turpmāk – **Objekts**) saskaņā ar uzaicinājumu, tā pielikumiem un saistošo normatīvo aktu prasībām.
- 1.2. Darbu izpildes laiks: saskaņā ar pretendenta piedāvājumu, bet ne ilgāk kā **60 (sešdesmit) kalendāra dienas** no līguma spēkā stāšanās dienas.

### 2. OBJEKTA APSKATE:

Pirms piedāvājuma iesniegšanas ieinteresētajam piegādātājam ir obligāti jāveic Objekta apskati, lai iepazītos ar tā stāvokli attiecībā uz vispārējiem Darbu apstākļiem Objektā un jebkuru aspektu, kas varētu ietekmēt Darbu veikšanu un Darbu izpildes metodes. Par Objekta apskates laiku iepriekš jāvienojas ar SIA "Rīgas ūdens" Bioloģiskās attīrīšanas stacijas "Daugavgrīva" Mehāniskā dienesta ražošanas tehniķi Vairi Eglīti (tālr.67088523, mob.27833254, e-pasta adrese: [vairis.eglitis@rigasudens.lv](mailto:vairis.eglitis@rigasudens.lv)).

### 3. PRASĪBAS PRETENDENTAM:

- 3.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
- 3.2. Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (pieci pilni gadi un periods līdz piedāvājumu iesniegšanai) 1 (viena) līguma ietvaros ir veicis asfaltēšanas darbus kopā vismaz 180 m<sup>2</sup> apjomā.  
Ja darbi veikti kā remonta darbi, tiem jābūt pilnībā pabeigtiem un pieņemtiem no pasūtītāja puses, ja darbi veikti kā būvdarbi – tiem jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (vai tam pielīdzināmā tiesiskā procedūrā ārvalstīs).
- 3.3. Pretendents Darbu izpildei Līguma darbības laikā var nodrošināt Darbu vadītāju, kuram ir spēkā esošs būvspeciālista sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā.

### 4. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

- 4.1. Pretendenta parakstīts pieteikums atbilstoši **2.pielikumā** pievienotajai veidnei.
- 4.2. Aizpildīts un parakstīts Pretendenta pieredzes saraksts saskaņā ar **3.pielikumā** pievienoto veidni.
- 4.3. Pretendenta piedāvātā būvspeciālista pieejamības apliecinājums atbilstoši **4.pielikumā** pievienotajai veidnei.
- 4.4. Tehniskais piedāvājums jā sagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju - darba uzdevumu (**1.pielikums**) un Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijām (**7.pielikums**).
- 4.5. Finanšu piedāvājums atbilstoši **5.pielikumā** pievienotajai veidnei.

### 5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA:

- 5.1. Tirgus izpētes rezultātā SIA "Rīgas ūdens" noslēgs līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums atbildīs norādītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu.

5.2. Pretendents noteiktā termiņā var tikt uzaicināts uz sarunām, lai apspriestu pretendenta iesniegto piedāvājumu un līguma projektu, kā rezultātā pretendents var tikt dota iespēja iesniegtajā piedāvājumā veikt grozījumus.

#### **6. PIELIKUMĀ:**

- 1.pielikums - Tehniskā specifikācija - darba uzdevums uz 14 (četrpadsmit) lapām.
- 2.pielikums - Pieteikuma veidne uz 2 (divām) lapām.
- 3.pielikums - Pretendenta pieredzes saraksts uz 1 (vienas) lapas;
- 4.pielikums - Būvspeciālista pieejamības apliecinājuma veidne uz 1 (vienas) lapas.
- 5.pielikums - Finanšu piedāvājuma veidne (pievienota atsevišķā datnē).
- 6.pielikums - Līguma projekts uz 6 (sešām) lapām.
- 7.pielikums - Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas uz 1 (vienas) lapas.

## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - DARBA UZDEVUMS

### 1. 1. Darbu nosaukums

Iekšējo ceļu seguma nomaiņa un remonts BAS "Daugavgrīva" teritorijā.

### 2. Objektu atrašanās vieta

Adreses: SIA "Rīgas ūdens", BAS "Daugavgrīva", Dzintara iela 60, Rīga, LV-1016.

### 3. Esošā situācija objektos

BAS "Daugavgrīva" iekšējie ceļi tiek regulāri noslogoti sakarā ar BAS "Daugavgrīva" iekārtu tehnoloģiskā procesa nodrošināšanu un iekārtu apkopi. Esošo asfaltbetona ceļu segums ir sabrukšanas stadijā. Asfaltbetona segumā daudzviet ir izveidojušās bedres.

Tehniskās specifikācijas 5. un 6.punkta sarakstā katram defektam ir norādītas platības, kas kopumā sasniedz 189,2 m<sup>2</sup>. Nepieciešams jau veco saremontēto asfalta bedrīšu savienojumu šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām 200 m garumā visā BASD teritorijā.

Papildus ņemt vērā, ka BAS "Daugavgrīva" teritorijā punktos no "23" līdz "37"; ir paaugstināta slodze smago pašizkrāvēju iebraukšanas-izbraukšanas dēļ.

### 4. Darbu veikšanas nosacījumi

- 4.1. Veikt iekšējo ceļu asfalta segumu remontu saskaņā ar VAS "Latvijas Valsts ceļi" "Ceļu specifikācijas 2019" (ar grozījumiem Nr.1 un Nr.2).
- 4.2. Izpildīto darbu kvalitātei ir jāatbilst "Ceļu specifikācijas 2019" izvirzītajām prasībām (ar grozījumiem Nr.1 un Nr.2) un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
- 4.3. Papildus ievērot, ka, veicot asfalta seguma remonta darbus, visas šuves un salaiduma vietas nepieciešams apstrādāt ar bituma mastiku un sīkšķembām.

### 5. BAS "Daugavgrīva" iekšējo ceļu un defektu saraksts

Punkts foto fiksācijās	Nosaukums, vieta	Platums, m	Garums, m	biezums, cm	m <sup>2</sup>
1.	Galvenā iebrauktuve uz BAS"Daugavgrīva" teritoriju	0,8	1,0	5	0,8
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	3,6	-	-	-
2.	Galvenā iebrauktuve uz BAS"Daugavgrīva" teritoriju	2,0	1,6	5	3,2
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	7,2	-	-	-
3.	Galvenā iebrauktuve uz BAS"Daugavgrīva" teritoriju	1,0	1,0	5	1,0
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	4,0	-	-	-
4.	Galvenā iebrauktuve uz BAS"Daugavgrīva" teritoriju	1,4	1,0	5	1,4
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	4,8	-	-	-
5.	Galvenā iebrauktuve uz BAS"Daugavgrīva" teritoriju	1,0	1,0	5	1,00
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	4,00	-	-	-

6.	Galvenā iebrauktuve uz BAS "Daugavgrīva" teritoriju	1,5	0,8	5	1,20
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	4,60	-	-	-
7.	Galvenā iebrauktuve uz BAS "Daugavgrīva" teritoriju	0,60	0,50	5	0,3
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	2,20	-	-	-
8.	Galvenā iebrauktuve uz BAS "Daugavgrīva" teritoriju	1,40	0,80	5	1,12
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	4,40	-	-	-
9.	Galvenā iebrauktuve uz BAS "Daugavgrīva" teritoriju	1,30	1,20	5	1,56
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	5,00	-	-	-
10.	Galvenā iebrauktuve uz BAS "Daugavgrīva" teritoriju	0,80	0,80	5	0,64
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	3,20	-	-	-
11.	Galvenā iebrauktuve uz BAS "Daugavgrīva" teritoriju	1,50	0,50	5	0,75
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	4,00	-	-	-
12.	Galvenā iebrauktuve uz BAS "Daugavgrīva" teritoriju	1,90	0,60	5	1,14
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	5,00	-	-	-
13.	Galvenā iebrauktuve uz BAS "Daugavgrīva" teritoriju	0,90	0,50	5	0,45
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	2,80	-	-	-
14.	Ceļš pie smilšu bunkura ēkas	2,30	0,50	5	1,15
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	5,60	-	-	-
15.	Ceļš pie smilšu bunkura ēkas	0,8	0,5	5	0,40
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	2,60	-	-	-
16.	Ceļš pie smilšu bunkura ēkas	0,80	0,60	5	0,48
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	2,80	-	-	-
17.	Ceļš pie smilšu bunkura ēkas	1,00	0,60	5	0,6
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	3,20	-	-	-
18.	Ceļš pie smilšu bunkura ēkas	0,7	0,5	5	0,35

	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	2,4	-	-	-
19.	Ceļš pie smilšu bunkura ēkas	0,7	1,6	5	1,12
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	4,6	-	-	-
20.	Piebrauktuve pie smilšķērāju ēkas	0,5	0,5	5	0,25
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	2	-	-	-
21.	Piebrauktuve pie smilšķērāju ēkas	0,7	0,7	5	0,49
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	2,8	-	-	-
22.	Piebrauktuve pie smilšķērāju ēkas	0,5	0,5	5	0,25
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	2,0	-	-	-
23.	Ceļš pie pirmreizējā nostādinātāja Nr.5	4,6	8,5	7	39,1
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	26,2	-	-	-
24.	Ceļš pie pirmreizējā nostādinātāja Nr.5	2,9	5,5	7	15,95
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	16,8	-	-	-
25.	Ceļš pie pirmreizējā nostādinātāja Nr.5	1,4	1,6	7	2,24
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	6,0	-	-	-
26.	Piebrauktuve pie metanola tvertnes	2,1	1,0	7	2,1
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	6,2	-	-	-
27.	Ceļš pie pirmreizējā nostādinātāja Nr.3	4,0	1,3	7	5,2
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	10,6	-	-	-
28.	Krustojums pie pirmreizējā nostādinātāja Nr.1	1,9	1,3	7	2,47
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	6,4	-	-	-




29.	Pagrieziena uz galveno korpusu dūņu apstrādes cehu	6,0	2,7	7	16,2
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	17,4	-	-	-
30.	Pagrieziena uz galveno korpusu dūņu apstrādes cehu	1,6	1,0	7	1,6
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	5,2	-	-	-
31.	Ceļš uz galveno korpusu dūņu apstrādes cehu	7,5	1,3	7	9,75
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	17,6	-	-	-
32.	Ceļš uz galveno korpusu dūņu apstrādes cehu	2,3	1,8	7	4,14
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	8,2	-	-	-
33.	Krustojums uz atkritumu bedri	2,1	4,7	7	9,87
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	13,6	-	-	-
34.	Krustojums uz atkritumu bedri	3	1,5	7	4,5
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	9	-	-	-
35.	Krustojums uz atkritumu bedri	0,5	1	7	0,5
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	3	-	-	-
36.	Krustojums uz atkritumu bedri	0,5	0,5	7	0,25
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	2	-	-	-
37.	Krustojums pie gaisa sūkņtavas	4,9	4,3	7	21,07
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	18,4	-	-	-
38.	Ceļš pie gaisa sūkņtavas	0,9	0,6	5	0,54













	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	3	-	-	-
39.	Ceļš pie gaisa sūkņēvas	0,9	0,6	5	0,54
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	3	-	-	-
40.	Ceļš pie gaisa sūkņēvas	0,6	0,6	5	0,36
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	2,4	-	-	-
41.	Ceļš pie gaisa sūkņēvas	0,7	0,7	5	0,49
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	2,8	-	-	-
42.	Piebrauktuve pie centrifūgas Nr.4	0,8	1	5	0,8
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	3,6	-	-	-
43.	Piebrauktuve pie centrifūgas Nr.4	2,1	1,5	5	3,15
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	7,2	-	-	-
44.	Piebrauktuve pie centrifūgas Nr.4	0,8	0,6	5	0,48
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	2,8	-	-	-
45.	Stāvlaukums pie metāntenku iekraušanas sūkņu stacijas	0,9	0,6	5	0,54
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	3	-	-	-
46.	Stāvlaukums pie metāntenku iekraušanas sūkņu stacijas	0,9	0,5	5	0,45
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	2,8	-	-	-
47.	Stāvlaukums pie metāntenku iekraušanas sūkņu stacijas	0,8	0,5	5	0,4
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	2,6	-	-	-
48.	Stāvlaukums pie metāntenku iekraušanas sūkņu stacijas	2,1	1,8	5	3,78






	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	7,8	-	-	-
49.	Stāvlaukums pie metāntenku iekraušanas sūkņu stacijas	0,5	0,5	5	0,25
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	2	-	-	-
50.	Stāvlaukums pie metāntenku iekraušanas sūkņu stacijas	0,6	0,9	5	0,54
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	3	-	-	-
51.	Stāvlaukums pie metāntenku iekraušanas sūkņu stacijas	1	1	5	1,0
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	4	-	-	-
52.	Stāvlaukums pie metāntenku iekraušanas sūkņu stacijas	1	1	5	1,0
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	4	-	-	-
53.	Stāvlaukums pie metāntenku iekraušanas sūkņu stacijas	1,5	2	5	3,0
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	7	-	-	-
54.	Stāvlaukums pie metāntenku iekraušanas sūkņu stacijas	1,5	2	5	3,0
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	7	-	-	-
55.	Ceļš pie metāntenku iekraušanas sūkņu stacijas rezervuāriem	1,8	0,9	5	1,62
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	5,4	-	-	-
56.	Ceļš pie metāntenku iekraušanas sūkņu stacijas	2	1	5	2,0
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	6	-	-	-
57.	Ceļš pie metāntenku iekraušanas sūkņu stacijas	0,9	0,9	5	0,81
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	3,6	-	-	-
58.	Stāvlaukums pie metāntenku iekraušanas sūkņu stacijas	0,9	0,5	5	0,45
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	2,8	-	-	-
59.	Stāvlaukums pie metāntenku iekraušanas sūkņu stacijas	1,6	3	5	4,8

	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	9,2	-	-	-
60.	Stāvlaukums pie metāntenku iekraušanas sūkņu stacijas	0,8	0,5	5	0,4
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	2,6	-	-	-
61.	Ceļš pie metāntenku iekraušanas sūkņu stacijas	0,7	0,5	5	0,35
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	2,4	-	-	-
62.	Ceļš pie metāntenku iekraušanas sūkņu stacijas	0,9	0,9	5	0,81
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	3,6	-	-	-
63.	Ceļš pie metāntenku iekraušanas sūkņu stacijas	0,9	3,0	5	2,7
	Savienojuma šuvju aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	7,8	-	-	-
64.	Esošo, salaboto asfalta bedrīšu savienojuma šuvju atjaunošana aizpildīšana ar bitumenu un apstrāde ar sīkšķembām	200,00	-	-	-
			<b>Kopā:</b>	<b>189,2 m<sup>2</sup></b>	







## 6. BAS "Daugavgrīva" teritorijas ceļu defektu fotofiksācijas










		
1. Galvenā iebrauktuve uz BAS "Daugavgrīva" teritoriju	2. Galvenā iebrauktuve uz BAS "Daugavgrīva" teritoriju	3. Galvenā iebrauktuve uz BAS "Daugavgrīva" teritoriju

		
4. Galvenā iebrauktuve uz BAS "Daugavgrīva" teritoriju	5. Galvenā iebrauktuve uz BAS "Daugavgrīva" teritoriju	6. Galvenā iebrauktuve uz BAS "Daugavgrīva" teritoriju
		
7. Galvenā iebrauktuve uz BAS "Daugavgrīva" teritoriju	8. Galvenā iebrauktuve uz BAS "Daugavgrīva" teritoriju	9. Galvenā iebrauktuve uz BAS "Daugavgrīva" teritoriju
		
10. Galvenā iebrauktuve uz BAS "Daugavgrīva" teritoriju	11. Galvenā iebrauktuve uz BAS "Daugavgrīva" teritoriju	12. Galvenā iebrauktuve uz BAS "Daugavgrīva" teritoriju
		
13. Galvenā iebrauktuve uz BAS "Daugavgrīva" teritoriju	14. Ceļš pie smilšu bunkura ēkas	15. Ceļš pie smilšu bunkura ēkas

		
<p>16.Ceļš pie smilšu bunkura ēkas</p>	<p>17.Ceļš pie smilšu bunkura ēkas</p>	<p>18.Ceļš pie smilšu bunkura ēkas</p>
		
<p>19.Ceļš pie smilšu bunkura ēkas</p>	<p>20. Piebrauktuve pie smilšķērāju ēkas</p>	<p>21. Piebrauktuve pie smilšķērāju ēkas</p>
		
<p>22. Piebrauktuve pie smilšķērāju ēkas</p>	<p>23. Ceļš pie pirmreizējā nostādinātāja Nr.5</p>	<p>24. Ceļš pie pirmreizējā nostādinātāja Nr.5</p>

		
<p>25. Ceļš pie pirmreizējā nostādinātāja Nr.5</p>	<p>26. Piebrauktuve pie metanola tvertnes</p>	<p>27. Ceļš pie pirmreizējā nostādinātāja Nr.3</p>
		
<p>28. Krustojums pie pirmreizējā nostādinātāja Nr.1</p>	<p>29. Pagrieziens uz galveno korpusu dūņu apstrādes cehu</p>	<p>30. Pagrieziens uz galveno korpusu dūņu apstrādes cehu</p>
		
<p>31. Ceļš uz galveno korpusu dūņu apstrādes cehu</p>	<p>32. Ceļš uz galveno korpusu dūņu apstrādes cehu</p>	<p>33. Krustojums uz atkritumu bedri</p>

		
<p>34. Krustojums uz atkritumu bedri</p>	<p>35. Krustojums uz atkritumu bedri</p>	<p>36. Krustojums uz atkritumu bedri</p>
		
<p>37. Krustojums pie gaisa sūkņēvas</p>	<p>38. Ceļš pie gaisa sūkņēvas</p>	<p>39. Ceļš pie gaisa sūkņēvas</p>
		
<p>40. Ceļš pie gaisa sūkņēvas</p>	<p>41. Ceļš pie gaisa sūkņēvas</p>	<p>42. Piebrauktuve pie centrifūgas Nr.4</p>

		
<p>43. Piebrauktuve pie centrifūgas Nr.4</p>	<p>44. Piebrauktuve pie centrifūgas Nr.4</p>	<p>45. Stāvlaukums pie metāntenku iekraušanas sūkņu stacijas</p>
		
<p>46. Stāvlaukums pie metāntenku iekraušanas sūkņu stacijas</p>	<p>47. Stāvlaukums pie metāntenku iekraušanas sūkņu stacijas</p>	<p>48. Stāvlaukums pie metāntenku iekraušanas sūkņu stacijas</p>
		
<p>49. Stāvlaukums pie metāntenku iekraušanas sūkņu stacijas</p>	<p>50. Stāvlaukums pie metāntenku iekraušanas sūkņu stacijas</p>	<p>51. Stāvlaukums pie metāntenku iekraušanas sūkņu stacijas</p>



52. Stāvlaukums pie metāntenku iekraušanas sūkņu stacijas



53. Stāvlaukums pie metāntenku iekraušanas sūkņu stacijas



54. Stāvlaukums pie metāntenku iekraušanas sūkņu stacijas



55. Ceļš pie metāntenku iekraušanas sūkņu stacijas rezervuāriem



56. Ceļš pie metāntenku iekraušanas sūkņu stacijas



57. Ceļš pie metāntenku iekraušanas sūkņu stacijas



58. Stāvlaukums pie metāntenku iekraušanas sūkņu stacijas



59. Stāvlaukums pie metāntenku iekraušanas sūkņu stacijas



60. Stāvlaukums pie metāntenku iekraušanas sūkņu stacijas

<p>61. Ceļš pie metāntenku iekraušanas sūkņu stacijas</p>	<p>62. Ceļš pie metāntenku iekraušanas sūkņu stacijas</p>	<p>63. Ceļš pie metāntenku iekraušanas sūkņu stacijas</p>

**Pieteikuma dalībai tirgus izpētē veidne**

**PIETEIKUMS DALĪBAI TIRGUS IZPĒTĒ  
“IEKŠĒJO CEĻU SEGUMA NOMAIŅA UN REMONTS RĪGĀ, DZINTARA IELĀ 60”  
(IDENTIFIKĀCIJAS NR.T.I.2023/89)**

1. Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs> (turpmāk - Pretendents), iesniedz piedāvājumu tirgus izpētes “Iekšējo ceļu seguma nomaiņa un remonts Rīgā, Dzintara ielā 60” (turpmāk - Tirgus izpēte) un piedāvā veikt iekšējo ceļu seguma nomaiņu un remontu Rīgā, Dzintara ielā 60 (turpmāk - Darbi) atbilstoši uzaicinājuma, tā pielikumu un saistošo normatīvo aktu prasībām.
2. Tirgus izpētes uzaicinājumā norādīto Darbu izpildi piedāvājam veikt <dienu skaits, bet ne ilgāks, kā 60 (sešdesmit) kalendāra dienas> kalendāra dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas.
3. Apliecinām, ka:
  - 3.1. visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa;
  - 3.2. uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrās daļas (izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu) izslēgšanas nosacījumi;
  - 3.3. uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.<sup>1</sup>panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;
  - 3.4. Pretendents ir iepazinies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādīto Darbu izpildei;
  - 3.5. Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;
  - 3.6. Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi Darbu izpildei Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajā laikā un apjomā;
  - 3.7. Tirgus izpētes uzaicinājumā norādīto Darbu garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) kalendāra mēneši pēc Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas;
  - 3.8. Pretendents nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts atklāta konkursa ietvaros;
  - 3.9. šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem<sup>[1]</sup> (turpmāk – konkurenti) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanās vai cita veida saziņas ar konkurentiem;
  - 3.10. nav bijusi saziņa ar konkurentiem attiecībā uz cenām, cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām, kā arī par konkurentu nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties atklātā konkursā vai par tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas neatbilst atklāta konkursa prasībām, vai attiecībā uz kvalitāti, apjomu, specifiku, izpildes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, kas attiecas uz atklātu konkursu;
  - 3.11. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas;
  - 3.12. Pretendentam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības atklātā konkursā, jo tas vai ar to saistīta juridiska persona nav bijusi iesaistīta atklāta konkursa sagatavošanā saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 22.panta ceturto daļu
  - 3.13. Ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, būvdarbu vadītāja pienākumus veiks <būvdarbu vadītāja vārds, uzvārds>, sertifikāta Nr.<būvdarbu vadītāja sertifikāta numurs>.
4. Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese>.

Pielikumā:

1. Informācija par pretendenta pieredzi uz <lapu skaits> lapām.
2. Būvspeciālista pieejamības apliecinājums uz <lapu skaits> lapām.
3. Tehniskais piedāvājums ar pielikumiem uz <lapu skaits> lapām.

---

<sup>[1]</sup> Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim atklātam konkursam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim atklātam konkursam.

4. Finanšu piedāvājums <lapu skaits> lapām.

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs>

<Pretendenta juridiskā un pasta adreses, tālrunu un faksa numuri, e-pasta adrese>

<Pretendenta bankas rekvizīti>

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

## Informācija par Pretendenta pieredzi

Apliecinu, ka pretendents <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> ir veicis šādus asfaltēšanas darbus<sup>1</sup>:

N.p. k.	Veikto darbu īss apraksts (uzklātā asfalta seguma apjoms, m <sup>2</sup> )	Darbu pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs	Veikto darbu izpildes sākuma un pabeigšanas gads un mēnesis	Darbu pasūtītāja kontaktinformācija (vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese)
1.	<...>	<...>	<...>	<...>
<...>	<...>	<...>	<...>	<...>

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

<sup>1</sup> Jānorāda informācija, kas apliecina Pretendenta pieredzes atbilstību Uzaicinājuma 3.2.punkta prasībai.

**Būvspeciālista pieejamības apliecinājuma veidne**

**BŪVSPECIĀLISTA PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS**

Ja ar <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, saskaņā ar tirgus izpēti "Iekšējo ceļu seguma nomaina un remonts Rīgā, Dzintara ielā 60" (identifikācijas Nr.T.I.2023/89) rezultātiem tiks noslēgts līgums, apņemos veikt būvdarbu vadītāja pienākumus.

<Speciālista vārds, uzvārds>

<Sertifikāta numurs>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

**Finanšu piedāvājuma veidne**

Finanšu piedāvājuma veidne *MS Excel* formātā  
pievienota atsevišķā datnē

Līguma projekts

**Līgums Nr. skatīt e-doc faila nosaukumā**  
**par iekšējo ceļu seguma nomaiņu un remontu Rīgā, Dzintara ielā 60**  
(tirgus izpēte Nr.T.I.2023/89)

PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS

SIA „Rīgas ūdens”, reģ. Nr.40103023035, tās \_\_\_\_\_ personā, kur darbojas uz SIA „Rīgas ūdens” valdes 202\_ .gada \_\_\_\_\_ lēmuma pamata (protokola Nr.2.4.1/202\_ / \_\_), turpmāk - **Pasūtītājs**, no vienas puses, un \_\_\_\_\_, reģ. Nr. \_\_\_\_\_, tās \_\_\_\_\_ personā, kur darbojas uz \_\_\_\_\_ pamata, turpmāk - **Uzņēmējs**, no otras puses, turpmāk abas kopā sauktas **Līdzēji**, atsevišķi Līdzējs, noslēdz šādu līgumu, turpmāk - **Līgums**:

**1. LĪGUMA PRIEKŠMETS**

- 1.1. Uzņēmējs saviem spēkiem un mehānismiem veic \_\_\_\_\_ (turpmāk - Objekts) \_\_\_\_\_ darbus Pasūtītāja noteiktajā apjomā (turpmāk - Darbi).
- 1.2. Darbi tiek veikti saskaņā ar Pasūtītāja darba uzdevumu, kas tiek pievienots Līgumam kā Pielikums Nr.1 un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
- 1.3. Pasūtītājs apņemas pieņemt Līgumā noteiktajā termiņā, pienācīgā kvalitātē, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līguma prasībām izpildītus Darbus un samaksāt par tiem Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.
- 1.4. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka ir saņēmis no Pasūtītāja visu Darbu izpildei nepieciešamo dokumentāciju, iepazīties ar būvlaukumu un apzinās veicamo Darbu apjomu.

**2. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA UN TERMIŅŠ**

- 2.1. Darbu izpildes termiņš ir \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) kalendāra dienas no Līguma spēkā stāšanās dienas.
- 2.2. Darbu organizāciju Uzņēmējs saskaņo ar Pasūtītāju.
- 2.3. Līguma izpildes termiņu Puses var grozīt vienīgi ar rakstisku papildu vienošanos, ko noslēdz pēc vienas no Pusēm ierosinājuma šādos gadījumos:
  - 2.3.1. Pasūtītājs vēlas izmainīt izpildāmo Darbu apjomu;
  - 2.3.2. tādu apstākļu rezultātā, kurus Puses nevarēja un tām nebija jāparedz, kā arī nevarēja ietekmēt, Darbu izpilde tiek apgrūtināta vai padarīta uz laiku neiespējama.
- 2.4. Pēc Darbu pilnīgas pabeigšanas Uzņēmējs rakstiski paziņo Pasūtītājam par Darbu gatavību nodošanai.
- 2.5. Par Darbu pilnīgu pabeigšanu sagatavo Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu saskaņā ar Pielikumā Nr.2 pievienoto paraugu un Aktu par izpildītiem darbiem un iesniedz tos Pasūtītājam.
- 2.6. Pasūtītājs 10 (desmit) dienu laikā no Līguma 2.5.punktā minēto aktu saņemšanas dienas paraksta tos vai iesniedz Uzņēmējam motivētu atteikumu aktus parakstīt. Pušu parakstīts Darbu pieņemšanas – nodošanas akts un Akts par izpildītiem Darbiem ir par pamatu maksājumu veikšanai saskaņā ar Līgumu.
- 2.7. Darbi netiks pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, neatbilst Līgumam, normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts akts par segto Darbu pieņemšanu vai akts par nozīmīgu konstrukciju pieņemšanu.
- 2.8. Līguma 2.6.punktā minētā atteikuma gadījumā Uzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā paziņo Pasūtītājam termiņu, kurā tiks novērstas konstatētās nepilnības Darbos, vai iesniedz pamatotus iebildumus.
- 2.9. Pēc konstatēto nepilnību novēršanas Uzņēmējs iesniedz Aktus atkārtoti un tie tiek izskatīti, ievērojot Līguma 2.6.punkta noteikumus.

### 3. UZŅĒMĒJA PIENĀKUMI

- 3.1. Uzņēmējs par saviem līdzekļiem saņem visus nepieciešamos saskaņojumus valsts un pašvaldību institūcijās, lai nodrošinātu Darbu veikšanu un nodošanu Pasūtītājam.
- 3.2. Uzņēmējs nodrošina Darbu izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem aktiem, atbilstošā kvalitātē un Līgumā noteiktā termiņā. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu izpildi, Uzņēmējs nekavējoties rakstveidā informē Pasūtītāju. Uzņēmējs atturas no tādas rīcības, kas apgrūtinātu Pasūtītāja saistību izpildi.
- 3.3. Uzņēmēja pienākumos ietilpst arī:
  - 3.3.1. visu no normatīviem aktiem izrietošo saistību izpilde attiecībā uz Darbu saskaņošanu valsts un pašvaldību iestādēs un tehniskajos dienestos;
  - 3.3.2. visi darba drošības pasākumi būvlaukumā, ieskaitot tos pasākumus, kas nepieciešami trešo personu veselības un mantas aizsardzību pret kaitējumiem un zaudējumiem sakarā ar darbiem būvlaukumā, visi nepieciešamie nostiprinājumi, uzraksti, nožogojumi un apgaismojumi;
  - 3.3.3. tīrības nodrošināšana darbu teritorijā visā Darbu izpildes laikā;
  - 3.3.4. savlaicīga un pilnīga drošības pasākumu veikšana, ja Darbu laikā rodas apdraudējums personām un mantai, kas atrodas ārpus būvlaukuma;
  - 3.3.5. pēc darbu nobeigšanas iespējamo bojājumu, t.sk. teritorijas labiekārtojuma, novēršana.
- 3.4. Uzņēmējs nodrošina, ka Līguma izpildes ietvaros Darbu vadītāja pienākumus veiks \_\_\_\_\_.

### 4. PASŪTĪTĀJA SAISTĪBAS

- 4.1. Pasūtītājs savu iespēju robežās sekmē Darbu izpildi Līgumā noteiktā termiņā, nodrošina savlaicīgu Darbu pieņemšanu. Pasūtītājs neveic darbības, kas traucētu Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar konstatētiem būvnormatīvu pārkāpumiem no Uzņēmēja puses.
- 4.2. Pasūtītājs nodrošina Darbu veikšanas tehnisko uzraudzību, 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas rakstiski paziņojot Uzņēmējam par atbildīgās personas nozīmēšanu.

### 5. LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 5.1. Līguma cena par šajā Līgumā noteikto Darbu izpildi tiek noteikta **EUR** \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) saskaņā ar Pielikumā Nr.3 pievienoto tāmi. PVN tiek piemērots atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.
- 5.2. Pasūtītājs nodrošina samaksu Uzņēmējam saskaņā ar Līguma noteikumiem ar nosacījumu, ka Uzņēmējs izpilda saistības. Uzņēmējs apliecina, ka izmaksās ir iekļauti visi darbi un materiāli, kuri nepieciešami pilnīgai Darbu izpildei.
- 5.3. Darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas visu Līguma izpildes laiku, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem. Jebkuras izmaiņas attiecībā uz Līguma cenu ir spēkā vienīgi, Pusēm rakstiski vienojoties.
- 5.4. Līguma cenu Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam 20 (divdesmit) dienu laikā, skaitot no Darbu pieņemšanas - nodošanas akta un Akta par darbu izpildi parakstīšanas dienas, pamatojoties uz Uzņēmēja rēķinu.
- 5.5. Pasūtītājs veic Līguma cenas samaksu ar pārskaitījumu uz Uzņēmēja rēķinā norādīto bankas kontu.
- 5.6. Uzņēmējs apņemas iesniegt Līguma 5.4.punktā minēto rēķinu vismaz 20 (divdesmit) dienas pirms tā apmaksas termiņa. Ja Uzņēmējs nokavē šajā punktā norādīto rēķina iesniegšanas termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs no Uzņēmēja pieprasīt līgumsodu EUR 40,00 (četrdesmit *euro* un 00 centi) apmērā (bez PVN). Pasūtītājam ir tiesības šī līgumsoda summu ieturēt, veicot norēķinu ar Uzņēmēju par Darbiem.

### 6. GARANTIJAS LAIKS UN DEFEKTU NOVĒRŠANA

- 6.1. Darbu garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) kalendāra mēneši no dienas, kad Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu paraksta Pasūtītājs. Darbos izmantoto materiālu un uzstādīto būvizstrādājumu garantijas laiks - ne mazāks par ražotāja noteikto.
- 6.2. Darbu izpildes laikā konstatēto defektu novēršanā tiek pielietoti šādi noteikumi:
  - 6.2.1. Uzņēmējs novērš visus pārbaudes aktā konstatētos defektus, kas radušies Uzņēmēja vainas dēļ;
  - 6.2.2. Uzņēmēja vainas dēļ radušos defektus Uzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa ietvaros;
  - 6.2.3. ja Uzņēmējs uzskata, ka nav vainojams defektā, Uzņēmējs nekavējoties rakstveidā ziņo Pasūtītājam un sniedz apgalvojuma pamatojumu. Ja Pasūtītājs tomēr uztur prasību, tad Uzņēmējam jāveic defektu novēršanas darbi. Uzņēmēja atteikšanās gadījumā Pasūtītājs patur sev tiesību defektu novēršanai pieaicināt citu darbu veicēju. Defektu likvidēšanas darbu izmaksas tiek segtas uz vainīgā līdzēja rēķina.
- 6.3. Garantijas laikā Uzņēmējs novērš Objekta ekspluatācijas laikā konstatētos būvniecības defektus, kas radušies Uzņēmēja vainas dēļ, 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs no Pasūtītāja ir saņēmis rakstisku paziņojumu – pretenziju par atklāto defektu.
- 6.4. Pasūtītājs netraucē Uzņēmējam veikt defektu novēršanu, kā arī nodrošina pieeju to pārbaudei, pretējā gadījumā defektu novēršanas termiņš tiek pagarināts uz adekvātu laiku. Uzņēmējs defektu novēršanu veic Pasūtītājam visizdevīgākajā veidā un kārtībā, kā arī atbild par zaudējumiem, kas rodas Pasūtītājam defektu novēršanas darbu rezultātā.
- 6.5. Ja objektīvu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu veikšanas termiņš pārsniedz 5 (piecas) darba dienas vai papildus normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo darbu saskaņojumi vai papildus tehniskie noteikumi) konstatētie Darbu defekti nav novēršami 5 (piecu) darba dienu laikā, Puses vienojas par defektu novēršanas termiņu.
- 6.6. Gadījumā, ja Uzņēmējs nokavē garantijas saistību izpildi, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 10,00 (desmit *euro* un 00 centi) apmērā par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % apmērā no Līguma 5.1.punktā norādītās Līguma cenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no garantijas saistību izpildes. Pasūtītājam ir tiesības šo līgumsoda summu ieturēt, veicot norēķinu ar Uzņēmēju par veiktajiem Darbiem.

## **7. LĪGUMA GROZĪJUMI**

- 7.1. Ja rodas nepieciešamība veikt izmaiņas Darbu apjomā vai termiņos, tiek noslēgta rakstiska vienošanās, kurā ir uzrādīts izmaiņu saturs un apjoms, izpildes termiņš, atlīdzības apmērs un norēķinu kārtība.
- 7.2. Visi grozījumi un papildinājumi pie šī Līguma ir noformējami rakstveidā kā pielikumi šim Līgumam un stājas spēkā pēc tam, kad tos ir parakstījušas abas Puses.

## **8. PUŠU ATBILDĪBA**

- 8.1. Ja Uzņēmējs savas vainas dēļ kavē Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 (nulle komats viens) % apmērā no Līguma 5.1.punktā norādītās Līguma cenas dienā, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no minētās cenas. Pasūtītājam ir tiesības šo līgumsoda summu ieturēt, veicot norēķinu ar Uzņēmēju par veiktajiem Darbiem.
- 8.2. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī Līguma neizpildi, ja šī neizpilde radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas - tādu ārkārtas apstākļu rezultātā, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst ar saprātīgiem līdzekļiem. Pie tādiem apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, citas dabas parādības, kara darbība, valsts varas un pārvaldes institūciju darbība, tiesu spriedumi un jebkuri citi apstākļi, kas nav pakļauti Pušu saprātīgai kontrolei.
- 8.3. Nepārvaramas varas gadījumā Pušu saistību izpildes termiņš tiek pagarināts uz termiņu, kādā darbojas šie apstākļi un to sekas.
- 8.4. Gadījumā, kad nepārvaramas varas apstākļi un to sekas ilgst vairāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas, vai tiem iestājoties kļūst skaidrs, ka šie apstākļi un to sekas ilgs vairāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas, Puses vienojas par līgumattiecību turpināšanu, ņemot vērā minētos apstākļus, vai Līguma izbeigšanu.

- 8.5. Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 8.4.punktā minētajā gadījumā, Pasūtītājam tiek nodoti un Pasūtītājs veic samaksu par Uzņēmēja faktiski veiktajiem un Līguma noteikumiem atbilstošajiem Darbiem.
- 8.6. Līguma 8.5.punktā paredzētajā gadījumā Uzņēmējs nodrošina, lai Objekts paliktu drošā un no trešo personu darbības aizsargātā stāvoklī, ievērojot spēkā esošos normatīvus aktus par būvniecības darbu apturēšanu un nekustamā īpašuma uzturēšanu.

## **9. APDROŠINĀŠANA**

- 9.1. Uzņēmējs 10 (desmit) kalendāra dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam:
  - 9.1.1. noslēgtu Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un apdrošināšanas prēmijas samaksas apliecinājošus dokumentus. Uzņēmējs nodrošina apdrošināšanas līgumu spēkā esību visā darbu izpildes laikā. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 "Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu" ar atbildības limitu ne mazāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma 5.1.punktā minētās Līguma cenas ar PVN, ja apdrošināšanas līgums tiek slēgts par Objektu, vai ne mazāks kā EUR 150 000,00 (simtu piecdesmit tūkstoši *euro* un 00 centi), ja apdrošināšanas līgums tiek slēgts uz gadu. Ja būvspeciālists vai Uzņēmējs apdrošināts uz noteiktu termiņu (nevis par konkrēto objektu), tad apdrošināšanas polises kopijai jāpievieno apdrošinātāja izziņa, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto objektu;
  - 9.1.2. gadījumā, ja Uzņēmēja veiktie Darbi var izraisīt vibrācijas vai tie ir saistīti ar Objekta nesošo konstrukciju pārvietošanu, balstu noņemšanu vai atbrīvošanu, tad apdrošināšanas līgums ir jāpapildina ar atbilstošiem pielikumiem, lai tiktu apdrošināti arī iepriekšminētie riski;
- 9.1. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par šajā Līgumā paredzēto Darbu veikšanā nodarbināto, savu darbinieku apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem.
- 9.2. Uzņēmējs ir atbildīgs par šajā Līgumā paredzēto Darbu veikšanā izmantojamo celtniecības iekārtu, instrumentu un citu būvlaukuma aprīkojuma apdrošināšanu un gadījumā, ja apdrošināšana nav veikta un iepriekšminētās iekārtas tiek bojātas vai iznīcinātas, tad neatkarīgi no bojājuma vai zuduma cēloņa, Pasūtītājs nav atbildīgs par šo zaudējumu.
- 9.3. Jebkādi grozījumi noslēgtajā apdrošināšanas polisē iepriekš ir rakstveidā jāaskaņo ar Pasūtītāju.
- 9.4. Ja Uzņēmējs neuztur iepriekš norādīto apdrošināšanu, Pasūtītājam ir tiesības pašam veikt apdrošināšanu un ieturēt šīs izmaksas no jebkura Pasūtītāja maksājuma Uzņēmējam.
- 9.5. Pasūtītājs nav atbildīgs par pretrunām, trūkumiem un nepilnībām apdrošināšanas polisēs.

## **10. LĪGUMA DARBĪBA**

- 10.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
- 10.2. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu, ja no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ Uzņēmējs Darbu izpildes termiņu kavē ilgāk par 10 (desmit) kalendārajām dienām. Šajā gadījumā samaksa tiek veikta tikai par Uzņēmēja faktiski veiktajiem Darbiem, pirms samaksas ieturot Pasūtītājam nodarīto zaudējumu summu un līgumsodu.
- 10.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu un veikt samaksu tikai par Uzņēmēja faktiski veiktajiem Darbiem, pirms samaksas ieturot Pasūtītājam nodarīto varbūtējo zaudējumu summu un līgumsodu, ja:
  - 10.3.1. Uzņēmējs veic Darbus, neievērojot normatīvo aktu, tehniskā vai darbu veikšanas projekta prasības;
  - 10.3.2. Uzņēmējs veic Darbus, nepildot Līguma 3.3.punktā minētās saistības.
- 10.4. Puses var atkāpties no Līguma tikai Līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.
- 10.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Uzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas

dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā to paredz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums.

## **11. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI**

- 11.1. Līguma darbības laikā radušās domstarpības un strīdus Puses vispirms risina sarunu ceļā, parakstot par to rakstisku vienošanos.
- 11.2. Ja sarunu ceļā domstarpības nav izdevies novērst, strīdu izšķir tiesa Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 11.3. Informācija, ko satur šis Līgums vai kas Pusēm kļūst zināma saistībā ar šo Līgumu (par cenām, garantijām u.tml.), uzskatāma par komercnoslēpumu, un to iespējams izpaust citām personām tikai ar otras Puses rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz gadījumu, kad informācijas atklāšanu pieprasa spēkā esošie Latvijas Republikas likumi. Ja kāda no Pusēm ir prettiesiski izpaudusi informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar šo Līgumu, tādējādi nodarot otrai Pusei zaudējumus, beidzamā ir tiesīga pieprasīt tai atlīdzināt tiešos zaudējumus, kam par iemeslu bijusi šādas informācijas prettiesiska izpaušana.
- 11.4. Pasūtītāja kontaktpersona Līguma izpildē, kuras ir pilnvarotas (katrs atsevišķi) pieņemt Darbus, parakstot Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu un aktu par izpildītajiem Darbiem, ir \_\_\_\_\_.
- 11.5. Uzņēmēja kontaktpersona Līguma izpildē ir \_\_\_\_\_.
- 11.6. Puses vienojas, ka otras Puses iesniegtie personas dati, kas nepieciešami Līguma izpildei, tiks apstrādāti tikai Līguma saistību izpildes nodrošināšanai un saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).
- 11.7. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz \_\_\_\_ lapām latviešu valodā un tam pievienoti Līguma tekstā norādītie pielikumi - \_\_\_\_\_. Viens Līguma eksemplārs tiek nodots Uzņēmējam un otrs - Pasūtītājam. Visi Līguma pielikumi ir tā neatņemama sastāvdaļa.

## **12. PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI**

**DARBU NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS**

Rīgā

2021.gada \_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

OBJEKTA NOSAUKUMS	
ADRESE	
Līguma Nr. un datums	
Līguma priekšmets	

PASŪTĪTĀJS :	SIA "Rīgas ūdens"	UZŅĒMĒJS:	
--------------	-------------------	-----------	--

Darbu nodošanas - pieņemšanas akts sastādīts par to, ka:

1. UZŅĒMĒJS nodod, un PASŪTĪTĀJS pieņem faktiski izpildītos Darbus saskaņā ar PASŪTĪTĀJA un UZŅĒMĒJA \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .2021. savstarpēji noslēgto līgumu Nr. \_\_\_\_\_.
2. Faktiski izpildīto Darbu izmaksas un apjomi atbilst līguma cenai un pievienotajām tāmēm.
3. Līgumā paredzētais darbu izpildes termiņš \_\_\_\_\_;
4. Faktiskais darbu izpildes datums \_\_\_\_\_;
5. Izpildīto darbu veids – remonta darbi.
6. PASŪTĪTĀJAM nav pretenziju par PASŪTĪTĀJAM izpildītajiem Darbiem.
7. Šis akts ir pamatojums veikt norēķinu atbilstoši līguma 5.sadaļas nosacījumiem par līgumā paredzēto Darbu izpildi summas \_\_\_\_\_ EUR ( \_\_\_\_\_ euro un \_\_\_\_ centi), tai skaitā PVN 21% - \_\_\_\_\_.
8. Darbu garantijas termiņš \_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) kalendāra mēneši no akta parakstīšanas dienas.

Šis akts ir \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .2021. noslēgtā līguma Nr. \_\_\_\_ neatņemama sastāvdaļa.

Akts sastādīts uz 1 (vienas) lapas, 3 (trīs) eksemplāros, 1 (viens) eksemplārs UZŅĒMĒJAM un 2 (divi) eksemplāri PASŪTĪTĀJAM.

Pielikumā:

1. Akts par darbu izpildi.

Pušu paraksti:

Pieņēma:

PASŪTĪTĀJS:

Nodeva:

UZŅĒMĒJS:

### Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

Tehniskam piedāvājumam kopumā jāsniedz pārliecība par Pretendenta spēju izpildīt Darbus Pasūtītāja noteiktajā termiņā un atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā – darba uzdevumā noteiktajām prasībām.

Tehniskajā piedāvājumā jāietver šāda informācija:

**1. Darbu izpildes metodoloģijas un tehnoloģijas apraksts**

Darbu izpildes tehnoloģiju, savstarpējo secību, pakārtotību un saskaņotību atbilstoši laika grafikam, būvvieta izkārtojums un satiksmes organizācijas apraksts. Demontējamo materiālu un būvgružu apsaimniekošanu, norādot, kur un kādā veidā tie tiks nodoti, utilizēti.

**2. Piedāvāto iekārtu, tehnoloģiju un materiālu specifikācijas un apraksti.**

Darbu veikšanai piedāvāto materiālu tabula, kur norādīti tehniskie parametri, ražotāja valsts, ražotājs un piegādātājs. Katru tabulu Pretendentam jāparaksta. Visiem piedāvātajiem galveno materiālu un aprīkojumu tehniskajiem rādītājiem jāatbilst Tehniskajai specifikācijai. Tehniskajā piedāvājumā jāpievieno arī materiālu piegādātāju apstiprināti dokumenti, kas apliecina tabulā uzrādīto materiālu un būvizstrādājumu pieejamību nepieciešamajā apjomā, kā arī pretendenta apstiprinātas materiālu kvalitātes sertifikātu kopijas. Tehniskajā piedāvājumā norādītos materiālus būvniecības laikā drīkst mainīt, tikai saskaņojot ar pasūtītāju.

**3. Detalizēts Darbu izpildes laika grafiks**

Veicamo Darbu (tai skaitā nepieciešamo saskaņojumu) laika grafiks, nosakot izpildāmo darbu un veicamo pasākumu sākumu, beigas, ilgumu.

**4. Potenciālo risku apraksts, kas varētu ietekmēt savlaicīgu un kvalitatīvu līguma izpildi.**

**5. Cita informācija**

Cita tehniska rakstura informācija.