

Par atklātu konkursu
“AIZBĪDŅU NOMAIŅA SPIEDKANALIZĀCIJAS PĀRSLĒGŠANAS KAMERĀ
BUKAIŠU IELĀ 2A, RĪGĀ”
(identifikācijas Nr.RŪ-2024/206)

Rīgā, 2024.gada 20.novembrī

Papildu informācija Nr.2

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem par atklāta konkursa “Aizbīdņu nomaiņa spiedkanalizācijas pārslēgšanas kamerā Bukaišu ielā 2A, Rīgā” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/206; turpmāk – atklāts konkurss) nolikumu:

1.jautājums:

Apsekojot staciju konstatējām, ka esošais stacijas telefrs ir ar kravnesību 3.2t, vai celtnis ir ekspluatācijā? No pieredzes un jauno iekārtu svāriem, darbu izpildei nepieciešams celtnis ar 5t kravnesību, lūdzam sniegt informāciju, vai nesošās konstrukcijas ir paredzētas 5t celtna uzstādīšanai.

1.atbilde:

Jā, esošais telfers ir ekspluatācijā.

Saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija - Darba uzdevums” 2.punkta sadaļu “Celšanas mehānismi” Pretendentam ir jāizvērtē esošo celšanas mehānismu celjspēju, telfera sijas konstrukcijas izmēriem un stiprībai jābūt balstītai uz projektētāja aprēķiniem, kurus veic būvdarbu veicēja sertificēts speciālists.

2.jautājums:

Darbu apjomos uzrādās NT cauruļvadi un veidgabali, bet atloki ir tērauda, lūdzam skaidrot materiālu nesakritību, kā arī lai sagatavotu piedāvājumu jaunajiem atlokiem, nepieciešams zināt esošās caurules precīzu diametru un caurules sienas biezumu. Lūdzam iesniegt minēto informāciju.

2.atbilde:

Saskaņā ar Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas datiem pienākošie un aizejošie kanalizācijas spiedvadi ir no tērauda ar diametru d1020, kas izbūvēti 1993.gadā. Precīzu cauruļvadu diametru un caurules sienas biezumu varēs noskaidrot būvdarbu gaitā atrokot un uz vietas dabā uzmērot esošos cauruļvadus.

Sūkņu stacijai pienākošos un aizejošos tērauda cauruļvadus var aprīkot ar tērauda atlokiem (4 gab.), pārējos nepieciešams paredzēt no nerūsējošā tērauda (6 gab.) – tiks veikti grozījumi atklāta konkursa nolikumā.

3.jautājums:

Lūdzam precizēt, vai darbuzņēmējam jāparedz visa cauruļvadā atlikušo notekūdeņu pārsūkņēšanu, vai utilizāciju, notekūdeņu apjomam, ko KTSSD nespēs iztukšot no cauruļvadiem?

3.atbilde:

Jā, Pretendentiem jāparedz visa cauruļvadā atlikušo notekūdeņu iztukšošana.

4.jautājums:

Lokālās tāmes LOK-2 poz. 14 minēts, ka jāparedz visu neuzskaitīto defektu novēršana, kas ir plašs apjoms jēdziens un grūti definējams, lūdzam precizēt, kādi varētu būt paredzamie darbi un apjomi?

4.atbilde:

Tiks veikti grozījumi atklāta konkursa nolikumā, dzēšot lokālās tāmes “LOK-2” 14.pozīciju.