

Par atklātu konkursu
“KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJAS PĀRBŪVE RĪGĀ, ROPAŽU IELĀ 74A”
(identifikācijas Nr.RŪ-2025/34)

Rīgā, 2025.gada 31.martā

Papildu informācija Nr.3

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem par atklāta konkursa “Kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūve Rīgā, Ropažu ielā 74A” (identifikācijas Nr.RŪ-2025/34; turpmāk - atklāts konkurss) nolikumu (turpmāk – Nolikums).

1.jautājums:

ESS-VAS daļas skaidrojošā apraksta 2.5.punktā norādīts, ka: “Nepieciešamības gadījumā būvuzņēmējam jāparedz SCADA sistēmas programnodrošinājuma paplašināšana ar attiecīgam licencēm”. Savukārt, finanšu veidnē nav iekļauta šāda pozīcija. Lai nerastos pārpratumi darbu izpildes gaitā, lūdzam pasūtītāju precizēt – kādas licences un cik daudz ir jāpiegādā šī projekta ietvaros.

1.atbilde:

Pasūtītājs informē, ka Uzņēmējam, ņemot vērā izstrādātā programnodrošinājuma faktiski nepieciešamo signālu daudzumu, pašam jānosaka uz KSS ekspluatācijas uzsākšanas laiku nepieciešamo licenču skaitu.

2.jautājums:

Tehniskā projekta UKT sadaļā norādīts Ozona ģenerators (poz.50), lūdz precizēt, vai ozona ģenerators domāts baktēriju samazināšanai KSS, un ģenerators izvads ir telpā, vai arī baktēriju samazināšana nepieciešama izvadītājā gaisā, un ģenerators jāpieslēdz kādam no ventilācijas izvadiem. Ja ozona ģenerators jāpieslēdz pie ventilācijas izvada, lūdzam precizēt pie kura izvada.

2.atbilde:

Pasūtītājs informē, ka ozona ģenerators paredzēts smaku neitralizācijai un tā izvads jāpieslēdz KSS rezervuāra daļā (orientējošā augstuma atzīme +5,50 metri LAS (Latvijas normālo augstumu sistēmā)). Atbilstoši Būvprojektā norādītajam ozona ģenerators jāpiegādā un jāuzstāda kopā ar norādīto papildu aprīkojumu, kam jānodrošina šīs sistēmas pilnvērtīga funkcionētspēja.

3.jautājums:

EL daļas “Sadalnes SS1 shēma”, rasējums EL-3 ir norādīta elektrosildītāja (pie griestiem) jauda 1,2kW, vienlaikus AVK daļas dokumentā AVK-01 “Vispārīgie rādītāji” ir uzrādīta apkures un ventilācijas kopējā elektriskā jauda 2,58kW.

PROJEKTA PAMATRĀDĪTĀJI

TELPU NOSAUKUMS	SISTĒMA	SILTUMNES. TIPS	SILDĪŠANAS JAUDA; kW	ELEKTRISKĀ JAUDA; kW
Kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūve Slimnīcas iela 8A, Rīga	Apkure	elektrība 230V/1~	-	1,20
	Ventilācija	elektrība 230V/1~	-	1,38
	Gaisa kondicionēšana	-	-	-
	Karstais ūdens	-	-	-
	KOPĀ:	-	-	2,58

Lūdzam precizēt, kurā tehniskā projekta dokumentā informācija ir primāra un atbilstoša.

3.atbilde:

Pasūtītājs skaidro, ka starp jautājumā norādītajiem datiem nav pretruna, jo Būvprojekta AVK daļas “Apkure un ventilācija” tabulā “PROJEKTA PAMATRĀDĪTĀJI” norādīto kopējo apkures un ventilācijas jaudu (2,58kW) veido:

- 1) apkures jauda - 1 gab. elektriskais radiators ar jaudu 1.2kW, kas izvietojams pie sienas;
- 2) ventilācijas jauda – 1 gab. ventilācijas pieplūdes gaisa sildītājs ar jaudu 1.2kW un 2 gab. ventilatori ar jaudu 0.09kW katrs. Kopējā ventilācijas sistēmas elektriskā jauda – 1.38kW.

4.jautājums:

AVK daļas dokumentā AVK-01 “Vispārīgie rādītāji”, tabulā “PROJEKTA PAMATRĀDĪTĀJI” ir norādīts cits objekts:

PROJEKTA PAMATRĀDĪTĀJI

TELPU NOSAUKUMS	SISTĒMA	SILTUMNES. TIPS	SILDĪŠANAS JAUDA; kW	ELEKTRISKĀ JAUDA; kW
Kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūve Slimnīcas iela 8A, Rīga	Apkure	elektrība 230V/1~	-	1,20
	Ventilācija	elektrība 230V/1~	-	1,38
	Gaisa kondicionēšana	-	-	-
	Karstais ūdens	-	-	-
	KOPĀ:	-	-	2,58

Lūdzam pasūtītāju pārbaudīt un precizēt informācijas atbilstību.

4.atbilde:

Pasūtītājs informē, ka Būvprojekta AVK daļas “Apkure un ventilācija” tabulā “PROJEKTA PAMATRĀDĪTĀJI” (8 lp.) ir konstatēta pārrakstīšanās kļūda – “Kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūve Slimnīcas iela 8A, Rīga” vietā jābūt “Kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūve Ropažu ielā 74A, Rīgā” .

5.jautājums:

EL daļas “Sadalnes SS1 shēma”, rasējums EL-3 ir atzīme, ka “Sadalnē SS1 paredzēt vietu AVK kontroliera REGIN Corrigo Ardo VCA152DW-4 uzstādīšanai”. Ņemot vērā, ka KSS virsbūves daļa ir kompakta, un iebūvējot AVK kontrolieri REGIN Corrigo Ardo VCA152DW-4 sadalnē SS1, potenciāli būs jāizmanto lielāks sadalnes korpuss.

Vai pasūtītājs akceptēs risinājumu, ja AVK kontrolieri REGIN Corrigo Ardo VCA152DW-4 ar nepieciešamajām komponentēm tiks uzstādīts atsevišķā sadalnē?

5.atbilde:

Pasūtītājs informē, ka Pretendentam piedāvājums atklātam konkursam jā sagatavo atbilstoši Būvprojektā norādītajam. Nepieciešamības gadījumā minētās izmaiņas var tikt veiktas būvniecības procesā autoruzraudzības kārtībā.